

2019年度宁都县水土保持工程建设以奖代补项目第五批享受奖补资金情况统计表

小流域名称	项目名称	项目地点	项目建设内容	项目预算总投资(元)	奖补单价、比例	预算奖补资金(元)
南岭	挡土墙	洛口镇南岭村	新建挡土墙1处,采取MU30片石,M7.5浆砌块砌筑,具体做法以施工图为准。	770563.88	70%	539394.72
	水平沟	洛口镇南岭村	开挖水平沟110897.77米,要求环山等高,顶宽:60cm,底宽40cm,高50cm,每节沟长2m,相邻沟水平间距为4m,外坡种植混合草护坡。	992373.58	70%	694661.51
	水保林	洛口镇南岭村	穴垦整地种植水土保持林76.32公顷,块状(方形)整地边长×边长×坑深(cm×cm×cm)40×40×40,种植密度60株/亩,针阔混植0.7:0.3,湿地松高度25cm、带营养袋,阔叶乔木、高度0.7m、种类业主自定。	329411.79	75%	247058.84
合计				2092349.25		1481115.07